

YATIRIMLAR VE ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2000 YILI FAALİYET RAPORU

1 - BİRİMİMİZİN KURULUŞ AMACI

a) Amacı;

1995 Yılında kurulan müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesinin her yıl yatırım programında ve bütçesinde yer alan yatırımların (projelerin) yapım, inşaat ve onarım işlerine ait her türlü etüd, proje, metraj, keşif, ihale, dosyalarını hazırlamak takiplerini yapmak , ihale aşaması tamamlanan yatırım projelerinin uygulama aşamasında da kontrollük ve mühendislik hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

b) Kapsamı;

Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin ihtiyaçları ve yatırım programında yer alan yatırımların yıl içi ödemeleri çerçevesinde, Encümenince alınan kararlar doğrultusunda yaptırma yöntemi belirlenerek işlerin yürütülmesini kapsar.

2 - VERDİĞİ HİZMETLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A) Verdiği Hizmetler;

O Yılın “Yatırım Programı”nda Yer Alan :

- a) Başkanlık makamınca yapılması istenen ve bağlı bulunduğumuz daire başkanlığı talimatıyla yapım, inşaat, onarım işlerine ait her türlü etüd-projenin hazırlanmasını sağlamak
- b) Projelerle ilgili keşif ve metraj hazırlamak
- c) İhale dosyalarını hazırlamak
- d) Emanet komisyonlarını kurmak ve emanet usulü ihale yapılmasını sağlamak
- e) Yüklenicilerle olan sözleşme ve bağitların hazırlanmasını sağlamak
- f) İşyeri teslimi ve işe başlamayı sağlamak
- g) Uygulanmasına (inşaatına) geçilen işin projesine uygun yaptırılmasını sağlamak
- h) İnşaat esnasında inşaatın kontrollüğünü yapmak
- i) İnşaatlarla ilgili hakedişleri düzenlemek ve kontrol etmek
- j) Tamamlanan inşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak
- k) Projesine uygun yapılan binaların, yolların, parkların, drenaj kanallarının ilgili birim müdürlüklerine veya Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğüne iş yada anahtar teslimini yapmak.
- l) Her 3(üç) ayda bir Devlet Planlama Teşkilatı ve Vilayet’çe istenen Yatırım takip formlarını hazırlayarak doldurmak bu harcamalar ve projelerle ilgili raporları hazırlamak, Valilik ve Devlet Planlama Teşkilatı’na göndermek.
- m) Belediye bünyesinde kurulan yapılacak işlerle ilgili çeşitli teknik komisyonlarda teknik elemanlarımızın görevlendirilmesi.

B) Yükümlülükleri;

“A” bendinde Müdürlüğümüzün verdiği hizmetler açıklanmıştır. Bu hizmetleri verirken sorumluluk ve yükümlülükleri;

Birimimiz teknik elemanları üniversitelerin inşaat, makine, elektrik, harita mühendiliği ve mimarlık fakültelerini bitirmiş elemanlardan oluşmaktadır. Müdürlüğümüzün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım programında bulunan işlerin arazi- büro (proje-metraj-keşif-şartname-hakediş hazırlanması) ve kontrollük hizmetleriyle ilgili teknik-idari işleri ve (işçi-memur) personelin çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetlenmesi,(hakediş dosyalarının hazırlanıp, incelenip kontrol edilmesi, kontrol eden bölümünün imzalanması) gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütürken **teknik, mali ve yasal** yönden sorumluluk taşımaktadır.

İşin **teknik ve mali boyutu** yanında **yasal boyutu** da unutulmamalıdır.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Genelge ve Tebliğlerdeki değişiklikler ve yeniliklerin takip edilmesi gerekmektedir. Değişen bir yasanın veya tebliğin yanlış uygulanmasından **cezai müeyyidelere** varan yasal **sorumluluk ve yükümlülüğümüz** bulunmaktadır.

KURULUŞ ŞEMASI



PERSONEL DURUMU

Şube Müdürü

1 Adet Mimar (Memur)

Teknik Kadro

1 Adet İnş.Müh. (Memur)

1 Adet İnş.Müh. (İşçi)

1 Adet İnş.Teknr. (İşçi)

Büro Elemanı

6 Adet Büro Elemanı

3 – 2000 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN YATIRIMLARIMIZ

1- KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESİ (DPT'DEN 93K.080 380 NO'LU PROJE)

Kalekapısı Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında 2000 Yılında Yapılan Çalışmalar;

- a) Balbey ve Tahıl pazarı Mahalleleri yollarının beton parke döşenerek peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

2- KONYAALTI SAHİL DÜZENLEME İNŞAATI

Türkiye'nin en uzun ve en güzel sahiline sahip olan Antalya'mızın Türkiye'ye yakışır bir sahil şeridi şeklinde düzenlenmesi amacı ile 1997 yılında Konyaaltı varyantı ile Deliktaş kavşağı arasındaki 1,5 Km.lik bölümünün inşaat çalışmaları sürdürülen projenin devamında halkın daha açık bir şekilde kullanımını sağlamak için proje revizyon çalışmaları ve uygulamalar devam etmektedir.

3- BALBEY ve TAHILPAZARI MAHALLELERİ BETON PARKE DÖŞENMESİ

Kent merkezimizde bulunan Balbey ve Tahıl pazarı Mahalleleri yollarından altyapı, kanalizasyon yatırımı geçmiş bulunmaktadır.

Bölgede oturan ve işletmesi bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi ve turizm mevsimi başlamadan kazı nedeni ile bozulan yolların kaplanması gereği ortaya çıkmıştır.

Bölgenin Kentsel Sit Alanı olması dolayısıyla daha estetik bir görünüm vereceği; elektrik, telefon gibi alt yapılar ile İmar Planına göre yapılaşma esnasında sökülen parkelerin tekrar kullanılabilir olması nedenleri ile beton parke döşenmesi daha uygun bulunmuştur.

Bu nedenle Balbey ve Tahıl pazarı Mahalleleri beton parke ve yağmur oluğu döşenmesi işinin tamamı bitirilerek; beton parke aralarının çimlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca mahalle aralarındaki yolların trafik levhaları ve araç kapanlarının montajları tamamlanmıştır.

Balbey ve Tahıl pazarı mahallelerinin beton parke döşenmesi işi ihale yolu ile Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır.

Beton Parke	: 15.211 m ²
Yağmur Oluğu	: 3200 m
Beton Kırılması	: 224 m ³

Keşif Bedeli	: 68.000.000.000.-TL
İhale Bedeli	: 32.504.000.000.-TL
Maliyeti	: 39.200.000.000.-TL

4- HALKEVİ SOSYAL TESİS PROJESİ

Kentimizde nüfus artışının çok yoğun olması nedeniyle Kent Kültürünü oluşturacak kültürel sanatsal ve eğitsel hizmetler nüfustaki artışa oranla yetersiz kaldığından son üç yıldır

kültür çadırlarında hizmet verilmektedir.Bu Kültür çadırlarından'da yeterince verim alınamadığı için;

Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif semtlere yapılması düşünülen Sosyal Tesis (Halkevi) için Mimari Tip Proje Düzenleme işidir.Projeleri hazırlanmış olup Büyükşehir Belediyesi ve Alt Kademe Belediyeler sınırları içerisinde yer tesbit çalışmaları sürdürülmektedir.

Keşif Bedeli: 18.608.363.000-TL

(11.630.227.000-TL Proje Bedeli +6.978.136.000-TL Uygulama Denetim Bedeli)

5- ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE BETON BORDÜR VE KAVŞAK DÜZENLENMELERİ YAPILMASI (1. Kısım)

Kaldırım bordürü, refüj bordürü ve limonluk bordürü döşenmesi Müdürlüğümüz ve UKOME Şb.Md. ile koordineli çalışılarak ihale yolu ile yaptırılmıştır.

Hamidiye Caddesi - Kazım Karabekir Caddesi kesişimi,
Fahrettin Altay Caddesi - Fethi Okyar Caddesi kesişimi,
Konyaaltı Türkay Otel önü
Meydan Kavşağı

Limonluk Bordürü : 2075m.

Refüj Bordürü : 672m.

Kaldırım Bordürü : 379m.

+
Toplam : 3126m.

Keşif Bedeli : 6.156.668.022.-TL

İhale Bedeli : 4.716.007.705.-TL

Maliyeti : 7.245.275.644.-TL (%30 Keşif Artışı Dahil) KDV Hariç

6- ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 2. KISIM İNŞAATI

Kentimizde trafik akışının daha düzenli bir şekilde sürebilmesi için bu ihale kapsamında;

Milli Egemenlik Caddesi
İsmetpaşa Caddesi
Yıldırım Beyazıt Caddesi - Sakarya Bulvarı kesişimi kavşak düzenlemesi
Çallı Kavşağı
Mithatpaşa Caddesi
Recep Peker Caddesi
100.Yıl Bulvarı
Ulusoy Bulvarı
Mahallerine toplam 5630m beton bordür ve 1580m² beton parke döşenmiştir.

Keşif Bedeli : 20.096.824.500.-TL

İhale Bedeli : 11.220.057.118.-TL

Maliyeti : 14.467.643.278.-TL (%30 keşif artışı dahil) KDV hariç

7- ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 3. KISIM İNŞAATI

Milli Egemenlik Caddesi
Kızılırmak Caddesi
Sakarya Bulvarı
Mithatpaşa Caddesi
Yüzüncü Yıl Bulvarı
75. Yıl Caddesi

Beton Yaya Kaldırım Bordürü	:	3773.90 m
Limonluk Bordürü	:	770.55 m
	+	
Toplam	:	4544.45 m
Beton Parke	:	765 m ²

Yukarıda adı geçen Cadde ve Bulvarların Muhtelif yerlerinde bordür ve parke döşenmesi için Ukome Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılmış ve Müdürlüğümüzce ihale edilerek yaptırılmıştır..

Keşif Bedeli	:	15.744.367.900 + 4.720.930.839 = 20.465.298.739
İhale Bedeli	:	11.005.313.163.-TL
Keşif Artışı Dahil İhale Bedeli	:	14.305.243.818.-TL
Maliyeti	:	14..847.503.885.-TL (KDV hariç)

8- 100.YIL OLİMPİK PARK ATLETİZM PİSTİ ÜST YAPI İNŞAATI

Atatürk Stadyumunun Belediyemize devri ile stadyumda bulunan Atletizim pistinin yerine;Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımızca yapılan protokol gereği 100.Yıl Spor Kompleksi içinde bulunan 3 no'lu sahaya Belediyemizce yaptırılan olimpik ölçülerdeki atletizm müsabaka larına ev sahipliği yapmak üzere yaptırılmıştır.

Keşif Bedeli	:	51.421.452.005.-TL
İhale Bedeli	:	50.007.362.075.-TL
Maliyeti	:	49.999.984.000.-TL KDV hariç

9- GÜLLÜK CADDESİ DÜZENLEME İNŞAATI

Aykome Kararları doğrultusunda İlk kez tüm resmi kurumlar altyapı çalışmalarını eş zamanda aynı cadde üzerinde tamamlamışlardır. TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ekipleri Güllük Caddesi üzerinde bulunan Havayı Elektrik Hattını yer altına almış, ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de Kanalizasyon Şebekesi ve Evsel bağlantılarını yapmıştır. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz Güllük Caddesi Düzenleme İnşaatı işini ihale yolu ile yaptırmıştır. Park ve Bahçeler Şb. Md. ekiplerince bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Keşif Bedeli	:	47.000.000.000.-TL
İhale Bedeli	:	28.059.000.000.-TL
Maliyeti	:	28.977.832.317.-TL KDV hariç

10- KIZILIRMAK VE KARACAOĞLAN CADDELERİ SULAMA ŞEBEKESİ YAPIMI

Toplam 3500 mt. uzunluğunda olan Kızılırmak ve Karacaoğlan Caddeleri sulama şebekesi yatırımlar ve etüd proje şube müdürlüğünce ihale yolu ile yaptırılmıştır.

Bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılmıştır.

Keşif Bedeli : 70.282.000.578.-TL

İhale Bedeli : 33.025.512.072.-TL

Maliyeti : 40.300.000.000.-TL KDV Hariç

11- 100.YIL BULVARI BOĞAÇAYI KÖPRÜLERİ İLE BEŞKONAK KÖPRÜLERİ İNŞAATI

Boğaçayı Köprüsü

Boğaçayı Köprüsü'nün yapılması 2000 yılı yatırım programına alınmış, 17.04.2000 tarihinde Büyükşehir Belediyesi ve D.S.İ arasında protokol imzalanması ile ilk adım atılmıştır. Antalya'nın ulaşımına katkı sağlayacak olan köprünün yapılması ile Konyaaltı Sahil yolunun yükü büyük oranda 100.Yıl Bulvarı'na kayacak, özellikle yaz aylarında meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilecektir. Gidiş-Geliş olarak iki adet planlanan köprünün ihalesi yapılmıştır. Zemin gevşek ve oynak olduğu için yaklaşık 25,00 mt. derinliğe kadar dökme kazıklı temel oluşturulacaktır. Bu amaçla 280 adet sondaj açılacaktır. Gerekli sayıda 100'lük kazıklı grup temel (Fore Kazık Sistemi) yapılacaktır. Köprü temelleri için jeolojik ve topografik çalışmalar yapılarak depreme dayanıklı çimento ile demir kullanılacaktır. Köprüde yeterli aydınlatma, tatbikat projeleri hazırlanırken sol-sağ dolguları altında yaya alt geçitleri için gerekirse kutu menfez geçişler yapılacaktır. Yine proje'de altyapı geçiş yerleri (İçmesuyu, Kanalizasyon, Telekom, Tedaş hatları) gösterilecektir.

Köprünün uzunluğu 260 mt., genişliği (2 x 14 mt.) olacaktır. 14 ayak üzerinde yapılacak iki ayrı köprü arasında 6 mt.'lik refüj olacaktır. Kenarlarda 1 m'lik yanlarda ise 2.50 m'lik ikişer trotuar bulunacaktır.

Beşkonak Köprüsü

Beşkonak Köprülerinin yapılması 2000 yılı yatırım programına alınmış, Antalya'nın ulaşımına katkı sağlayacak olan köprünün yapılabilmesi için kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu Köprü Altınova başta olmak üzere kentin doğu bölgelerinden gelen üreticilerin ürünlerini Toptancı Hal Kompleksine kısa yoldan ulaştırmasını sağlayacaktır.

Beşkonak Köprüsü ayrıca Sakarya Bulvarı üzerinden Toptancı Hal ile Yeni Otogar bağlantısını sağlarken çevre yolunun yükünü hafifletecektir.

Köprünün uzunluğu 80 mt., genişliği (2 x 12 mt.) ve betonarme olacaktır.

Yüklenici Firma Köprü temelleri için jeolojik ve topografik çalışmaları yapacaktır. Depreme Dayanıklı olacak şekilde fore kazık sistemi ile yapılacaktır.

Her iki köprünün uygulama projeleride; Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Daire Başkanlığınca onaylanacaktır. Boğaçayı Köprüleri ile Beşkonak Köprülerinin ihalesi yapılmış ve ihale Sayıştay'ca onaylanmıştır. İşyeri teslimi yapılarak uygulama proje çalışmaları

başlatılmıştır. Uygulama projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Daire Başkanlığınca onaylandıktan sonra inşaatına başlanacaktır.

Toplam Keşif Bedeli : 2.300.000.000.000.-TL

Toplam İhale Bedeli : 1.352.400.000.000.-TL

4- BİRİMİMİZİN 2001 YILI HEDEF PROJELERİ

A) ANA YATIRIMLAR İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ;

1) KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 2. KISMININ YAPILMASI (DPT’de 93K.080.360 No’lu Proje)

800 dönümlük arazi üzerinde peyzaj düzenlemesi ile birlikte 400 dönümlük 1. Kısım Fuar Alanında Kültür Merkezi ve Cam Piramit, Fuar ve Kongre Merkezi İnşaatı tamamlanmıştır. 400 dönümlük 2.Kısım Fuar Alanıyla ilgili proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Uygulama Proje çalışmaları tamamlanmıştır.Bu yıl inşaatına başlanacaktır.

Bu proje Kapsamında;

- Kır Kahveleri
- Restaurant
- Büfeler
- WC’ler
- Çocuk Merkezi
- Gençlik Merkezi
- At – Bisiklet – Koşu yolu ayrı ayrı düzenlenmiştir.

2) KALEKAPISI KENTSEL TASARIM PROJESİ (DPT’de 93K.080 380 No’lu Proje)

Kalekapısı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapılacak yeni projelerimiz şunlardır;

a) Doğu Garajının Kültürel, Sosyal ve Ticari Alan Olarak Düzenlenmesi;

Proje çalışmaları sürdürülmektedir. Yıl içerisinde ihalesi yapılarak uygulanmaya geçilmesi programlanmıştır.

b) Eski Toptancı Hal alanına Alışveriş Merkezi ve Antalya Bazaar İnşaatı;

Proje çalışmaları sürdürülmektedir. Yıl içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanması programlanmıştır.

c) Eski Otogar Alanına Alışveriş Merkezi ve Katlı Otopark Kat Karşılığı İkmal İnşaatı

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi ne ait olan eski Otogar Alanına Alışveriş Merkezi ve Katlı Otopark Kat Karşılığı İkmal İnşaatı yapılması işidir. Avan Projesi, Keşifleri ve Şartnameleri hazırlanmış, ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılması programlanmıştır.

Bu Proje Kapsamında;

- Katlı Otopark
- Süpermarket
- Yapı Market
- Kültür Evleri
- Sinema Salonu
- Bowling Salonu
- Mağazalar
- Ofis Katları bulunmaktadır.

d) Demirciler Çarşısı Açık Otoparkının Düzenlenmesi;

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın kendi ekipleriyle otoparkın düzenlenmesi programlanmıştır.

e) Kentsel Alan Düzenlemeleri;

Kentteki küçük meydancıkların ve alanların Belediyemizin kendi imkanlarıyla düzenlenmesi işidir.

f) Kent Mobilyalarına Yönelik Çalışmalar;

Antalya kent genelinde; oturma grupları, büfeler ve benzerlerinin imalat ve tamirat işlerinin projelendirilmesi ve uygulanması programlanmıştır.

3) LARA KENT PARKI PROJESİ

Orman Bakanlığı tarafından Kent Parkı yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Lara'daki 320 hektarlık kent parkının projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Tahsis edilen 320 hektarlık alanın 3,5 km. uzunluğunda denize kıyısı bulunmaktadır. Park alanının Kuzey – Güney yönünde derinliği ise 1km. civarındadır.

Kentin doğusunda kalan Lara Bandı ve gerisindeki çamlık kumul alanın Antalyalılar için yaşanabilir bir alan haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

4) SUR ÖNÜ PROJESİ

Proje Revizyon çalışmaları devam etmektedir. Alt Kademe Belediyeler ile mutabakat sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu Yıl Uygulamaya başlanacaktır.

5) MEVCUT KATI ATIK DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU İŞİ;

Yıllardır vahşi depolama yöntemi ile çöp depolama işlemi devam etmiştir. Bu yöntem kenti sürekli tehdit altında bulundurmaktadır. Kentin üzerinden bu olumsuz etkiyi kaldırmak için alanın rehabilite edilmesi planlanmıştır. Bu sayede bölge çöp yığınlarından kurtulup park ve piknik alanı olarak düzenlenecektir.

B) ULAŞIM İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ;

a) ALT GEÇİT – ÜST GEÇİT, KAVŞAK VE TRETUVAR DÜZENLEMELERİ;

Şehrin muhtelif yerlerinde üst geçit- alt geçit-tretuar ve kavşak düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Dumlupınar Bulvarında Akdeniz Üniversitesi önüne üst geçit yaptırılacaktır.

b) BOĞAÇAYI KÖPRÜSÜ YAPILMASI;

Boğaçayı Köprüsü'nün yapılması 2000 yılı yatırım programına alınarak 17.04.2000 tarihinde Büyükşehir Belediyesi ve D.S.İ arasında protokol imzalanması ile ilk adım atılmıştır. Antalya'nın ulaşımına katkı sağlayacak olan köprünün yapılması için 20.11.2000 tarihinde ihalesi yapılmış ve İhale Sayıştay'ca onaylanmıştır. . İşyeri teslimi yapılmış olup önümüzdeki günlerde yapımına başlanarak 2001 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

c) ALTINOVA YOLU BEŞKONAK KÖPRÜSÜ YAPILMASI;

Beşkonak Köprüsünün yapılması 2000 yılı yatırım programına alınarak 20.11.2000 tarihinde ihalesi yapılmış ve İhale Sayıştay'ca onaylanmıştır. İşyeri teslimi yapılmış olup önümüzdeki günlerde inşaatına başlanarak 2001 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.

Antalya'nın ulaşımına katkı sağlayacak olan Beşkonak Köprüsü ayrıca Sakarya Bulvarı üzerinden Toptancı Hal ile Yeni Otogar bağlantısını sağlarken Çevre Yolunun yükünü hafifletecektir.

C) SPOR VE SOSYAL TESİSLER İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ;

a) MUHTELİF YERLERE HALKEVİ – SOSYAL TESİS BİNALARININ YAPILMASI;

Kentimizde nüfus artışının çok yoğun olması nedeniyle Kent Kültürünü oluşturacak kültürel sanatsal ve eğitsel hizmetler nüfustaki artışa oranla yetersiz kaldığından son üç yıldır kültür çadırlarında hizmet verilmektedir.Bu Kültür çadırlarından'da yeterince verim alınamadığı için;

Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif semtlere yapılması düşünülen Sosyal Tesis (Halkevi) için Avan ve Mimari uygulama Projeleri tamamlanmıştır.

Statik , Elektrik, Sıhhi Tesisat Proje çalışmaları sürdürülmektedir. 1 tanesinin inşaatına bu yıl başlanacaktır.

Bu Proje Kapsamında;

- Dükkanlar
- Spor Atölyeleri
- Sağlık ve Genel WC
- Halk Okuma Salonu
- Sanat Okulu
- Galeri
- Kreş
- Konuk Odaları
- Kitaplık
- Muhtar Odası bulunmaktadır.

D) ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ;

Antalya Kenti Yağmur Suyu Master Planı Kapsamında;

- a) Namık Kemal Bulvarı ve Çallı Kavşağında toplanan yağmur sularının boşaltımı için; Bayındır ve Soğuksu Mahallelerinden geçen Palmiye Caddesi Üzerindeki dere ıslahı inşaat çalışmalarının yapılması,
- b) Yeni Otogarın Batısındaki 22 mt.'lik yol ve Vakıf Çiftliğinin Güneyindeki 35 mt.'lik yol güzergahı boyunca yapılacak drenaj çalışmaları,
- c) 75.Yıl caddesi boyunca devam eden Göksu Çayına bağlantılı drenajın yapılması,
- d) 100.Yıl Bulvarı Tretuvar Çalışmaları;

- 1) Nokta Otel – Adliye Kavşağı arasındaki tretuvar düzenlemeleri (3750 mt.)
- 2) Altinkum – Gürsu Mahalleleri (Merkezi kısım 750 mt.) tretuvar düzenlemeleri,
- 3) Liman mahallesinde 400 mt. tretuvar düzenlemeleri,

Bu çalışmaların bir kısmı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılacak, kalan kısmı ihale edilerek tamamlanacaktır.

- e) Sakarya Bulvarı Tretuvar Düzenlemeleri;

Yıldırım Beyazıt Caddesinden Mithatpaşa Caddesine kadar (1000 mt.) olan tretuvar çalışmaları yapılacaktır.

- f) Duraliler Mezarlığı yollarının 2.kısımının yapılması,
- g) Muhtelif mezarlıkların duvar inşaatlarının yapılması,

Proğrama alınmıştır.